

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont łazienki		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłogi	kpl	1,000
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2´m2	szt	3,000
1.3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	42,500
1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,8
1.5	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,800
1.6	KNR 401/108/11	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl	2,000
1.7	NNRNKB 7/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	14,800
1.8	NNRNKB 7/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	14,800
1.9	KNNR 2/1104/2	Montaż drzwi wewnętrznych	m2	5,400
1.10	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	m2	42,500
1.11	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40´cm	m	42,500
1.12	KNR 202/829/6	Licowanie ścian i podłóg płytkami na klej, płytki	m2	20,900
1.13	NNRNKB 5/2702/1	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	14,800
1.14	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40´cm	m2	8,200
1.15	NNRNKB 7/1134/2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	56,100
1.16	SEK 203/402/1	Montaż kratki podłogowej spustowej	szt	1,000
1.17	KNRW 215/136/2	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych, Fi´20´mm	szt	1,000
1.18	Kalkulacja indywidualna	Montaż kabiny systemowej	kpl	3,000
1.19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż w sanitariatach: lustro	kpl	1,000
1.20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż krętek wentylacyjnych	kpl	1,000
1.21	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynków i malowanie korytarza po wierceniach	kpl	1,000
2	Element	Roboty instalacyjne		
2.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	2,000
2.2	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub zeliwną	kpl	2,000
2.3	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika łazienkowego	szt	1,000
2.4	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi´50´mm	szt	5,000
2.5	KNNR 4/233/3	Montaż ustępu podtynkowego z przyciskiem splukującym	szt	3,000
2.6	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa	szt	2,000
2.7	KNNR 4/230/2 (1)	Bateria umywalkowa	szt	2,000
2.8	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej i prądowej	kpl	1,000
2.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż kabiny systemowej	kpl	3,000
2.10	Kalkulacja indywidualna	Montaż instalacji wodnej i hydrantowej	kpl	1,000
3	Element	Roboty elektryczne		
3.1	KNNR 9/501/5	Demontaż opraw	szt	10,000
3.2	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe LED	szt	10,000
3.3	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5´mm2 IP44 bryzgoszczelne	szt	2,000
3.4	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki instalacji elektrycznej	kpl	1,000