

Kosztorys inwestorski:

Pomieszczenie nr 71

Prace przygotowawcze.

1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do lamp.
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazda – elektryczne.
3. Wykonanie instalacji niskoprądowej.
4. Zerwanie płytek PCV.
5. Skrobanie ścian.
6. Wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego.
7. Wykonanie głuchej ścianki z płyt G-K na profilach.

Prace wykończeniowe:

1. Ułożenie wykładziny PCV.
2. Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian.
3. Wykonanie lamperii ściennej.
4. Malowanie grzejników.
5. Szpachlowanie i malowanie głuchej ściany G-K.
6. Montaż lamp sufitowych.
7. Montaż osprzętu elektrycznego.
8. Montaż meblowych odbojnic ściennych.
9. Montaż nakładek parapetowych.

Dodatkowo:

1. Wywóz i utylizacja odpadów.
2. Pomiar instalacji.
3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Korytarz

Prace przygotowawcze

1. Demontaż drzwi stalowych.
2. Skucie płytek PCV
3. Skrobanie ścian.
4. Umartwienie starej instalacji elektrycznej oraz c.w.

5. Demontaż drzwi wewnętrznych.
6. Demontaż i rozebranie wykładziny z płytek ściennych.
7. Skuwanie płytek podłogowych.
8. Przygotowanie otworów drzwiowych.
9. Zamurowanie otworów drzwiowych.

Prace wykończeniowe:

1. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.
2. Montaż sufitu podwieszanego.
3. Montaż nowej instalacji elektrycznej.
4. Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie lamperii ściennej.
6. Płytkowanie toalety WC.
7. Dostarczenie i montaż białego montażu.
8. Montaż hydrantu.
9. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych i aluminiowych.
10. Dostawa i montaż drzwi p.poż. EI 60.

Dodatkowo:

1. Wywóz i utylizacja odpadów.
2. Pomiar instalacji.
3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pomieszczenie nr 72

Prace przygotowawcze:

1. Skucie wylewki.
2. Zamurowanie otworów drzwiowych.
3. Skrobanie ścian.

Prace wykończeniowe:

1. Wykonanie nowej wylewki.
2. Ułożenie wykładziny PCV.
3. Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian.

4. Wykonanie lamperii ściennej.
5. Montaż odbojnic meblowych ściennych.
6. Wykonanie sufitu podwieszanego.
7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do lamp i gniazd.
8. Wykonanie instalacji niskoprądowej.
9. Dostawa i montaż lamp.
10. Montaż drzwi wewnętrznych płytowych.
11. Malowanie grzejników.
12. Zabudowa pionów kanalizacyjnych.
13. Montaż nakładek parapetowych.

Dodatkowo:

1. Wywóz i utylizacja odpadów.
2. Pomiar instalacji.
3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.